



# 数量総括表

工事名： 道路管理等委託業務  
種別： 道路清掃業務

路河川名： あぶくま高原道路  
施工箇所： 西白河郡矢吹町下宮崎外

工種	種別	細目	単位	数量	算式	摘要
<b>本工事費</b>						
	県			1.0		
	道路清掃業務					
	道路清掃工					
	路面清掃					
	路面清掃作業	真空式	km	88.8		県
	域内清掃					県
	域内清掃	人力清掃作業	m <sup>2</sup>	157,000.0		
	ゴミ運搬		m <sup>3</sup>	18.0		
	可燃ゴミ処分費		kg	700.0		
	不燃ゴミ処分費		kg	500.0		
	排水施設清掃工					
	側溝清掃					
	側溝人力清掃	蓋無	m	8,549.0		県
	集水樹清掃					
	集水樹人力清掃	蓋無	箇所	99.0		県
	集水樹人力清掃	蓋有	箇所	372.0		県
	枯草等処分					
	枯草等処分費		t	0.0		県
	トンネル照明清掃					県
	照明灯表面清掃		灯	66.0		
	照明灯表面及び裏面清掃	ランプ交換含む NX-35	灯	18.0		
	照明灯表面及び裏面清掃	ランプ交換含む NHT-110	灯	5.0		
	照明灯表面及び裏面清掃	ランプ交換含む NHT-180	灯	4.0		
	照明灯表面及び裏面清掃	ランプ交換含む NHT-220	灯	6.0		
	照明灯表面及び裏面清掃	ランプ交換含む NHT-360	灯	4.0		
	公社			1.0		
	道路清掃業務					
	道路清掃工					
	路面清掃					
	路面清掃作業	真空式	km	60.4		公社
	排水施設清掃工					
	側溝清掃					
	側溝人力清掃	蓋無	m	1,360.0		公社
	集水樹清掃					
	集水樹人力清掃	蓋無	箇所	47.0		公社
	集水樹人力清掃	蓋有	箇所	3.0		公社
	枯草等処分					
	枯草等処分費		t	0.0		公社



# 数量総括表

工事名: 道路管理等委託業務  
種別: 植栽管理業務

路河川名: あぶくま高原道路  
施工箇所: 西白河郡矢吹町下宮崎外

工種	種別	細目	単位	数量	算式	摘要
本工事費						
植栽管理業務	県		式	1.0		
植栽管理工						
植栽防除						
	高木防除		本	327.0		県
	中木防除		本	146.0		県
	低木防除		m <sup>2</sup>	736.0		県
植栽剪定						
	寄せ植え剪定		m <sup>2</sup>	736.0		県
植栽管理業務	公社		式	1.0		
植栽管理工						
植栽防除						
	高木防除		本	13.0		公社
	中木防除		本	629.0		公社
	低木防除		m <sup>2</sup>	145.0		公社
植栽剪定						
	高木剪定		本	13.0		公社
	中木剪定		m <sup>2</sup>	381.0		公社
	寄せ植え剪定		m <sup>2</sup>	288.0		公社
	地被類剪定	公園除草工総合歩掛	m <sup>2</sup>	35.0		公社



# 数量総括表

工事名: 道路管理等委託業務  
種別: 緊急出動

路河川名: あぶくま高原道路  
施工箇所: 西白河郡矢吹町下宮崎外

工種	種別	細目	単位	数量	算式	摘要
交通管理業務						
緊急出動業務						
	緊急出動 平日/昼間(8:00~17:00)	一般運転手	時間	550.0		
	緊急出動 平日/昼間(8:00~17:00)	普通作業員	時間	550.0		
	緊急出動 平日/時間外 (17:00~22:00) (5:00~8:00)	一般運転手	時間	25.0		
	緊急出動 平日/時間外 (17:00~22:00) (5:00~8:00)	普通作業員	時間	25.0		
	緊急出動 平日/深夜(22:00~5:00)	一般運転手	時間	25.0		
	緊急出動 平日/深夜(22:00~5:00)	普通作業員	時間	25.0		
	緊急出動 休日(5:00~22:00)	一般運転手	時間	25.0		
	緊急出動 休日(5:00~22:00)	普通作業員	時間	25.0		
	緊急出動 休日/深夜(22:00~5:00)	一般運転手	時間	25.0		
	緊急出動 休日/深夜(22:00~5:00)	普通作業員	時間	25.0		

# 数量総括表

工事名: 道路管理等委託業務  
種別: 道路補修

路河川名: あぶくま高原道路  
施工箇所: 西白河郡矢吹町下宮崎外

工種	種別	細目	単位	数量	算式	摘要
本工事費						
道路補修業務	県					
舗装補修工						
舗装補修工						
	中央分離帯 撤去・据付	L=1.0m	本	5.0		県
	ラバーボール撤去・据付	H=0.65m	本	5.0		県
	欠損部補修工	再生密粒度As13	t	20.0		県
	陥没部補修		m <sup>3</sup>	1.5		県
	As殻運搬		m <sup>3</sup>	1.5		県
	廃材処理費	((株)玉川興産)	t	3.5		県
段差修正						
	ロマンパッチ段差修正工	10mm	m <sup>2</sup>	10.0		県
目地補修工						
	目地補修材 クラックシールNX		kg	200.0		県
	目地補修工(クラック)		m	500.0		県
路面標示工						
路面標示	排水性舗装部					
	区画線W=20	外側線・白色	m	700.0		県
	区画線W=45	ゼブラ・白色	m			県
	区画線W=15	境界線・白色	m	100.0		県
	区画線W=15換算	文字・矢印・白色	m	100.0		県
路面標示	通常舗装部					
	区画線W=20	外側線・白色	m	500.0		県
	区画線W=45	ゼブラ・白色	m	100.0		県
	区画線W=15	境界線・白色	m	50.0		県
	区画線W=15換算	文字・矢印・白色	m	50.0		県
防護柵補修工						
ガードレール工						
	ガードレール補修	Gr-Am-4E メッキ	m	4.0		県
ガードケーブル工						
	ケーブル張 緊張のみ	Gc-A-6E	m	50.0		県
立入防護柵工						
	立入防護柵工補修	H=1.5m	m	4.0		県
その他の補修						
法面等崩壊箇所補修・応急処理						
	フシ籠工 高さ50cm×幅120cm		m	1.0		県
	鉄線蛇籠張工(設置) 線径3.2mm×網目13cm×径45cm		m	1.0		県

# 数量総括表

工事名: 道路管理等委託業務  
種別: 道路補修

路河川名: あぶくま高原道路  
施工箇所: 西白河郡矢吹町下宮崎外

工種	種別	細目	単位	数量	算式	摘要
		止杭工(松丸太)	本	1.0		県
		バックホリ掘削積込 0.6㎡	㎡	1.0		県
		10tダンプ運搬 D=5.0km	㎡	1.0		県
		残土受入地での処理	㎡	1.0		県
		購入土	㎡	1.0		県
		人力盛土	㎡	1.0		県
		タンバ-締固め	㎡	1.0		県
		植生基材吹付	t=3cm ㎡	1.0		県
		普通作業員	人	8.0		県
		ブルーシート	枚	1.0		県
		異形棒鋼 D13	t	0.05		県
		土のう積工	袋	1.0		県
		高所作業車運転	日	5.0		県
		吹き流し・距離標・視線誘導標等補修				
		吹流し補修	道路標識版設置工 準用	基	1.0	県
		吹流し補修-1 材料含む	道路標識版設置工 準用	基	1.0	県
		距離標識補修		基	1.0	県
		視線誘導標補 (テリネター)-A1		基	1.0	県
		視線誘導標補 (テリネター)-A2		基	1.0	県
		視線誘導標補修 (テリネター)-A2-2		基	1.0	県
		視線誘導標補修 (テリネター)-B1		基	1.0	県
		視線誘導標補修 (テリネター)-B2		基	1.0	県
		ラバーボール補修	φ80×650	本	1.0	県
		ラバーボール補修	φ80×650 上部のみ	本	5.0	県
		ウエーフライトライン補修	200×840	枚	5.0	県
		内照式案内板管球取替		本	10.0	県
		安定器交換	内照式案内板	個	4.0	県
		道路照明灯管球取替	高圧ナトリウム	基	11.0	県
		道路照明灯管球取替	水銀ランプ700W以下	基	3.0	県
		安定器交換	照明灯	基	3.0	県
		クッションドラム補修	角型A	個	1.0	県
		クッションドラム補修	角型B	個	1.0	県
		会社				
道路補修業務						
舗装補修工						
舗装補修工						
		中央分離帯撤去・据付	L=1.0m	本	5.0	公社



# 数量総括表

工事名: 道路管理等委託業務  
種別: 道路補修

路河川名: あぶくま高原道路  
施工箇所: 西白河郡矢吹町下宮崎外

工種	種別	細目	単位	数量	算式	摘要
	ラバーボール撤去・据付	H=0.65m	本	5.0		公社
	欠損部補修工	再生密粒度As13	t	50.0		公社
	陥没部補修		m <sup>3</sup>	1.0		公社
	As殻運搬		m <sup>3</sup>	1.0		公社
	廃材処理費		t	2.4		公社
段差修正						
	ロムパッチ段差修正工	10mm	m <sup>3</sup>	10.0		公社
目地補修工						
	目地補修材 クワックールNX		kg	200.0		公社
	目地補修工(クワック)		m	500.0		公社
路面標示工						
路面標示	排水性舗装部					
	区画線 W=20	外側線・白色	m	100.0		公社
	区画線 W=45	ゼブラ・白色	m	50.0		公社
	区画線 W=15	境界線・白色	m	30.0		公社
	区画線 W=15換算	文字・矢印・白色	m	30.0		公社
路面標示	通常舗装部					
	区画線 W=20	外側線・白色	m	50.0		公社
	区画線 W=45	ゼブラ・白色	m	30.0		公社
	区画線 W=15	境界線・白色	m	5.0		公社
	区画線 W=15換算	文字・矢印・白色	m	10.0		公社
防護欄補修工						
ガードレール工						
	ガードレール補修	Gr-Am-4E メッキ	m	4.0		公社
	ガードレール補修 補ビーム A種		枚	1.0		公社
ガードケーブル工						
	ケーブル張 緊張のみ	Gc-A-6E	m	50.0		公社
	ケーブル張	土中建込用 Gc-A-6E	m	20.0		公社
	中間支柱建込 機械打込	土中建込用 Gc-A-6E	本	5.0		公社
その他の補修						
法面等崩壊箇所補修・応急処理						
	普通作業員		人	6.0		公社
	ブルーシート		枚	1.0		公社
	土のう積工		袋	1.0		公社
	高所作業車運転		日	1.0		公社
吹き流し・距離標・視線誘導標等補修						
	吹流し補修	道路標識版設置工 準用	基	1.0		公社
	吹流し補修-1 材料含む	道路標識版設置工 準用	基	1.0		公社
	ラバーボール補修	φ80×650	本	1.0		公社



# 数量総括表

工事名： 道路管理等委託業務  
種別： 雪水対策

路河川名： あぶくま高原道路  
施工箇所： 西白河郡矢吹町下宮崎外

工種	種別	細目	単位	数量	算式	摘要
雪水対策業務						
雪水費・除雪費						
	凍結防止剤散布車 平日/昼間	2t 2.0㎡	h	13.0		8:00～17:00
	凍結防止剤積込 平日/昼間		t	26.0		8:00～17:00
	除雪トラック 平日/昼間	10t	h	18.0		8:00～17:00
	凍結防止剤散布車 平日/時間外	2t 2.0㎡	h	31.0		5:00～8:00 17:00～22:00
	凍結防止剤積込 平日/時間外		t	63.0		5:00～8:00 17:00～22:00
	除雪トラック 平日/時間外	10t	h	22.0		5:00～8:00 17:00～22:00
	凍結防止剤散布車 平日/深夜	2t 2.0㎡	h	29.0		22:00～5:00
	凍結防止剤積込 平日/深夜		t	58.0		22:00～5:00
	除雪トラック 平日/深夜	10t	h	22.0		22:00～5:00
	凍結防止剤散布車 休日	2t 2.0㎡	h	16.0		5:00～22:00
	凍結防止剤積込 休日		t	48.0		5:00～22:00
	除雪トラック 休日	10t	h	31.0		5:00～22:00
	凍結防止剤散布車 休日/深夜	2t 2.0㎡	h	20.0		22:00～5:00
	凍結防止剤積込 休日/深夜		t	38.0		22:00～5:00
	除雪トラック 休日/深夜	10t	h	11.0		22:00～5:00