

数量総括表

工事名： 道路管理等委託業務
種別： 道路清掃業務

路河川名： あぶくま高原道路
施工箇所： 西白河郡矢吹町下宮崎外

工種	種別	細目	単位	数量	算式	摘要
本工事費						
道路清掃業務	県			1.0		
道路清掃工						
路面清掃						
	路面清掃作業	真空式	km	88.8		県
域内清掃						県
	域内清掃	人力清掃作業	m ²	157,000.0		
	ゴミ運搬		m ³	20.0		
	可燃ゴミ処分費		kg	500.0		
	不燃ゴミ処分費		kg	100.0		
排水施設清掃工						
側溝清掃						
	側溝人力清掃	蓋無	m	8,000.0		県
集水樹清掃						
	集水樹人力清掃	蓋無	箇所	120.0		県
	集水樹人力清掃	蓋有	箇所	460.0		県
						県
トンネル照明清掃						
	照明灯表面清掃		灯	66.0		
	照明灯表面及び裏面清掃	ランプ交換含む NX-35	灯	18.0		
	照明灯表面及び裏面清掃	ランプ交換含む NHT-110	灯	5.0		
	照明灯表面及び裏面清掃	ランプ交換含む NHT-180	灯	4.0		
	照明灯表面及び裏面清掃	ランプ交換含む NHT-220	灯	6.0		
	照明灯表面及び裏面清掃	ランプ交換含む NHT-360	灯	4.0		
道路清掃業務	公社			1.0		
道路清掃工						
路面清掃						
	路面清掃作業	真空式	km	60.4		公社
排水施設清掃工						
側溝清掃						
	側溝人力清掃	蓋無	m	1,500.0		公社
集水樹清掃						
	集水樹人力清掃	蓋無	箇所	60.0		公社
	集水樹人力清掃	蓋有	箇所	2.0		公社

数量総括表

工事名: 道路管理等委託業務
種別: 植栽管理業務

路河川名: あぶくま高原道路
施工箇所: 西白河郡矢吹町下宮崎外

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	算 式	摘 要
本工事費						
	県		式	1.0		
	植栽管理業務					
	植栽管理工					
	植栽防除					
	高木防除		本	327.0		県
	中木防除		本	146.0		県
	低木防除		m	736.0		県
	植栽剪定					
	寄せ植え剪定		m	736.0		県
	公社		式	1.0		
	植栽管理業務					
	植栽管理工					
	植栽防除					
	高木防除		本	13.0		公社
	中木防除		本	629.0		公社
	低木防除		m	145.0		公社
	植栽剪定					
	高木剪定		本	13.0		公社
	中木剪定		m	381.0		公社
	寄せ植え剪定		m	288.0		公社
	地被類剪定	公園除草工総合歩掛	m	35.0		公社
	公社		式	1.0		
	道路付属物点検					
	現地踏査					
	現地踏査		基	8.0		公社
	道路標識点検					
	道路標識点検	門型標識	基	2.0		公社
	道路照明点検	ポール式	基	6.0		公社
	点検結果取りまとめ					
	点検記録表	総括表	基	8.0		公社
	点検記録表	損傷記録表	基	1.0		公社
	準備費					
	準備費		業務	1.0		公社

公社職員同乗数量集計表

年度	月	計上日	公社職員同乗日	日数 (回数)	時間帯 (8:30~17:00)	小計
H30	4月	休日以外の火曜・木曜	3,5,10,12,17,19,24,26	8	8.5	68 h
	5月	休日以外の火曜・木曜	1,8,10,15,17,22,24,29,31	9	8.5	76.5 h
	6月	休日以外の火曜・木曜	5,7,12,14,19,21,26,28	8	8.5	68 h
	7月	休日以外の火曜・木曜	3,5,10,12,17,19,24,26,31	9	8.5	76.5 h
	8月	14,16日と休日以外の火曜・木曜	2,7,9,21,23,28,30	7	8.5	59.5 h
	9月	休日以外の火曜・木曜	4,6,11,13,18,20,25,27	8	8.5	68 h
	10月	休日以外の火曜・木曜	2,4,9,11,16,18,23,25,30	9	8.5	76.5 h
	11月	休日以外の火曜・木曜	1,6,8,13,15,20,22,27,29	9	8.5	76.5 h
	12月	休日以外の火曜・木曜	4,6,11,13,18,20,25,27	8	8.5	68 h
	1月	3日と休日以外の火曜・木曜	8,10,15,17,22,24,29,31	8	8.5	68 h
	2月	休日以外の火曜・木曜	5,7,12,14,19,21,26,28	8	8.5	68 h
	3月	休日以外の火曜・木曜	5,7,12,14,19,26,28	7	8.5	59.5 h
合 計				98		833 h

数量総括表

工事名: 道路管理等委託業務
種別: 道路補修

路河川名: あぶくま高原道路
施工箇所: 西白河郡矢吹町下宮崎外

工種	種別	細目	単位	数量	算式	摘要
本工事費:						
道路補修業務	県					
舗装補修工						
舗装補修工						
	中央分離帯 撤去・据付	L=1.0m	本	1.0		県
	欠損部補修工	再生密粒度As13	t	10.0		県
	陥没部補修		m ³	1.0		県
	As殺菌搬		m ³	1.5		県
	廃材処理費	((梅)玉川興産	t	3.5		県
段差修正						
	ロムパツチ段差修正工	10mm	m ²	10.0		県
目地補修工						
	目地補修材 クラックシールNX		kg	100.0		県
	目地補修工(クラック)		m	100.0		県
路面標示工						
路面標示	排水性舗装部					
	区画線W=20	外側線・白色	m	1,100.0		県
	区画線W=45	セブラ・白色	m	200.0		県
	区画線W=15	境界線・白色	m	100.0		県
	区画線W=15換算	文字・矢印・白色	m	100.0		県
路面標示	通常舗装部					
	区画線W=20	外側線・白色	m	500.0		県
	区画線W=45	セブラ・白色	m	50.0		県
	区画線W=15	境界線・白色	m	50.0		県
	区画線W=15換算	文字・矢印・白色	m	50.0		県
防護柵補修工						
ガードレール工						
	ガードレール補修	Gr-Am-4E メキ	m	4.0		県
ガードケーブル工						
	ケーブル張 架張のみ	Gc-A-6E	m	50.0		県
立入防護柵工						
	立入防護柵工補修	H=1.5m	m	4.0		県
その他の補修						
法面等崩壊箇所補修・応急処理						
	トン管工 高さ50cm×幅120cm		m	1.0		県
	鉄線蛇籠張工(設置) 線径3.2mm×網目13cm×径45cm		m	1.0		県
	止杭工(松丸木)		本	1.0		県

数量総括表

工事名: 道路管理等委託業務
種別: 道路補修

路河川名: あぶくま高原道路
施工箇所: 西白河郡矢吹町下宮崎外

工種	種別	細目	単位	数量	算式	摘要
	バックホリ掘削積込 0.6m ³		m ³	1.0		県
	10tダンプ運搬 D=5.0km		m ³	1.0		県
	残土受入地での処理		m ³	1.0		県
	購入土		m ³	1.0		県
	人力盛土		m ³	1.0		県
	タンバ-締固め		m ³	1.0		県
	植生基材吹付	t=3cm	m ³	1.0		県
	普通作業員		人	8.0		県
	ブルーシート		枚	1.0		県
	異形棒鋼 D13		t	0.05		県
	土のう積工		袋	1.0		県
	高所作業車運転		日	5.0		県
	吹き流し・距離標・視線誘導標等補修					
	吹き流し補修	道路標識版設置工 準用	基	1.0		県
	吹き流し補修-1 材料含む	道路標識版設置工 準用	基	1.0		県
	距離標識補修		基	1.0		県
	視線誘導標補 (テリネーター)-A1		基	1.0		県
	視線誘導標補 (テリネーター)-A2		基	1.0		県
	視線誘導標補修 (テリネーター)-A2-2		基	1.0		県
	視線誘導標補修 (テリネーター)-B1		基	1.0		県
	視線誘導標補修 (テリネーター)-B2		基	1.0		県
	ラバーホール補修	φ80×650	本	1.0		県
	ウェーブライトライン補修	200×840	枚	10.0		県
	内照式案内板管球取替		本	1.0		県
	安定器交換	内照式案内板	個	1.0		県
	道路照明灯管球取替	高圧ナリウム	基	1.0		県
	道路照明灯管球取替	水銀ランプ700W以下	基	1.0		県
	安定器交換	照明灯	基	1.0		県
	クッションドラム補修	角型A	個	1.0		県
	クッションドラム補修	角型B	個	1.0		県
	公社					
道路補修業務:						
舗装補修工						
舗装補修工						
	中央分離帯撤去・据付	L=1.0m	本	1.0		公社
	欠損部補修工	再生密粒度As13	t	55.0		公社
	陥没部補修		m ³	1.0		公社

数量総括表

工事名: 道路管理等委託業務
種別: 道路補修

路河川名: あぶくま高原道路
施工箇所: 西白河郡矢吹町下宮崎外

工種	種別	細目	単位	数量	算式	摘要
	As設置		m	1.0		公社
	廃材処理費		t	2.4		公社
段差修正						
	ロムパッチ段差修正工	10mm	m ²	10.0		公社
目地補修工						
	目地補修材 クラックシールNX		kg	100.0		公社
	目地補修工(クラック)		m	100.0		公社
路面標示工						
路面標示	排水性舗装部					
	区画線 W=20	外側線・白色	m	100.0		公社
	区画線 W=45	ゼブラ・白色	m	50.0		公社
	区画線 W=15	境界線・白色	m	30.0		公社
	区画線 W=15換算	文字・矢印・白色	m	30.0		公社
路面標示	通常舗装部					
	区画線 W=20	外側線・白色	m	50.0		公社
	区画線 W=45	ゼブラ・白色	m	30.0		公社
	区画線 W=15	境界線・白色	m	5.0		公社
	区画線 W=15換算	文字・矢印・白色	m	10.0		公社
防護柵補修工						
ガードレール工						
	ガードレール補修	Gr-Am-4E メッキ	m	4.0		公社
	ガードレール補修 袖ビーム A種		枚	1.0		公社
ガードケーブル工						
	ケーブル張 緊張のみ	Gc-A-6E	m	50.0		公社
	ケーブル張	土中建込用 Gc-A-6E	m	20.0		公社
	中間支柱建込 機械打込	土中建込用 Gc-A-6E	本	5.0		公社
その他の補修						
法面等崩壊箇所補修・応急処理						
	普通作業員		人	6.0		公社
	ブルーシート		枚	1.0		公社
	土のう積工		袋	1.0		公社
	高所作業車運転		日	1.0		公社
吹き流し・距離標・視線誘導標等補修						
	吹流し補修	道路標識版設置工 準用	基	1.0		公社
	吹流し補修-1 材料含む	道路標識版設置工 準用	基	1.0		公社
	ラバーボール補修	φ80×650	本	1.0		公社
	ウェーフライトライン補修	200×840	枚	40.0		公社
	内照式案内板管球取替		本	1.0		公社
	安定器交換	内照式案内板	個	1.0		公社

数量総括表

工事名: 道路管理等委託業務
種別: 道路補修

路河川名: あぶくま高原道路
施工箇所: 西白河郡矢吹町下宮崎外

工種	種別	細目	単位	数量	算式	摘要
	道路照明管球取替		本	1.0		公社
	安定器交換	道路照明	個	1.0		公社
	クッションドラム補修	角型A	個	1.0		公社
	クッションドラム補修	角型B	個	1.0		公社
	安全費					
	交通誘導員					
	交通誘導警備員A		人	1.0		公社
	交通誘導警備員B		人	3.0		公社

数量総括表

工事名： 道路管理等委託業務
種別： 雪氷対策

路河川名： あぶくま高原道路
施工箇所： 西白河郡矢吹町下宮崎外

工種	種別	細目	単位	数量	算式	摘要
雪氷対策業務						
雪氷費・除雪費						
	凍結防止剤散布車 平日/昼間	2t 2.0㎡	h	11.0		8:00～17:00
	凍結防止剤積込 平日/昼間		t	20.0		8:00～17:00
	除雪トラック 平日/昼間	10t	h	18.0		8:00～17:00
	凍結防止剤散布車 平日/時間外	2t 2.0㎡	h	24.0		5:00～8:00 17:00～22:00
	凍結防止剤積込 平日/時間外		t	48.0		5:00～8:00 17:00～22:00
	除雪トラック 平日/時間外	10t	h	16.0		5:00～8:00 17:00～22:00
	凍結防止剤散布車 平日/深夜	2t 2.0㎡	h	21.0		22:00～5:00
	凍結防止剤積込 平日/深夜		t	45.0		22:00～5:00
	除雪トラック 平日/深夜	10t	h	17.0		22:00～5:00
	凍結防止剤散布車 休日	2t 2.0㎡	h	12.0		5:00～22:00
	凍結防止剤積込 休日		t	18.0		5:00～22:00
	除雪トラック 休日	10t	h	31.0		5:00～22:00
	凍結防止剤散布車 休日/深夜	2t 2.0㎡	h	15.0		22:00～5:00
	凍結防止剤積込 休日/深夜		t	29.0		22:00～5:00
	除雪トラック 休日/深夜	10t	h	11.0		22:00～5:00